

REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód: 201909272Jastr

Stavba: Novostavba altánku - Jastrabie pri Michalovciach

JKSO:
Miesto: Jastrabie pri Michalovciach

KS:
Dátum: 14. 10. 2019

Objednávateľ:
Obec Jastrabie pri Michalovciach

IČO:
IČ DPH:

Zhotoviteľ:
Vyplň údaj

IČO: Vyplň údaj
IČ DPH: Vyplň údaj

Projektant:
Ing. Martin Mesároš

IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ:
Martin Kofira - KM

IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH **0,00**

	Sadzba dane	Základ dane	Výška dane
DPH základná	20,00%	0,00	0,00
DPH znížená	20,00%	0,00	0,00

Cena s DPH	v	EUR	0,00
-------------------	----------	------------	-------------

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód: 201909272Jastr

Stavba: Novostavba altánku - Jastrabie pri Michalovciach

Miesto: **Jastrabie pri Michalovciach**

Dátum: 14. 10. 2019

Objednávateľ: Obec Jastrabie pri Michalovciach

Projektant: Ing. Martin Mesároš

Zhotoviteľ:

Spracovateľ: Martin Kofira - KM

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
Náklady z rozpočtov		0,00	0,00
01	SO 01 - Altánok	0,00	0,00
02	SO 02 - Prvky drobnej architektúry	0,00	0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Novostavba altánku - Jastrabie pri Michalovciach

Objekt:

01 - SO 01 - Altánok

JKSO:

Miesto: Jastrabie pri Michalovciach

KS:

Dátum: 14. 10. 2019

Objednávateľ:

Obec Jastrabie pri Michalovciach

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

Vyplň údaj

IČO:

Vyplň údaj

IČ DPH:

Vyplň údaj

Projektant:

Ing. Martin Mesároš

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

Martin Kofira - KM

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

0,00

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižovaná	0,00	20,00%	0,00

Cena s DPH

v EUR

0,00

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Novostavba altánku - Jastrabie pri Michalovciach

Objekt:

01 - SO 01 - Altánok

Miesto: Jastrabie pri Michalovciach

Dátum: 14. 10. 2019

Objednávateľ: Obec Jastrabie pri Michalovciach

Projektant: ing. Martin

Zhotoviteľ: Vyplň údaj

Spracovateľ: Mesárož
Martin Kofira - KM

Kód dielu - Popis	Cena celkom [EUR]
-------------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

0,00

HSV - Práce a dodávky HSV	0,00
---------------------------	------

1 - Zemné práce	0,00
-----------------	------

2 - Zakladanie	0,00
----------------	------

4 - Vodorovné konštrukcie	0,00
---------------------------	------

5 - Komunikácie	0,00
-----------------	------

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	0,00
---	------

99 - Presun hmôt HSV	0,00
----------------------	------

PSV - Práce a dodávky PSV	0,00
---------------------------	------

711 - Izolácie proti vode a vlhkosti	0,00
--------------------------------------	------

762 - Konštrukcie tesárske	0,00
----------------------------	------

764 - Konštrukcie klampiarske	0,00
-------------------------------	------

783 - Nátery	0,00
--------------	------

ROZPOČET

Stavba:

Novostavba altánu - Jastrabie pri Michalovciach

Objekt:

01 - SO 01 - Altánok

Miesto:

Jastrabie pri Michalovciach

Dátum:

14. 10. 2019

Objednávateľ:

Obec Jastrabie pri Michalovciach

Projektant:

ing. Martin

Zhotoviteľ:

Vyplň údaj

Spracovateľ:

Mesároš

Martin Kofira - KM

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

0,00

D HSV

Práce a dodávky HSV

0,00

D 1

Zemné práce

0,00

1	K	121101111	Odstránenie ornice s vodor. premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 100m3	m3	11,275		0,00
2	K	132201101	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	m3	5,916		0,00
3	K	132201109	Príplatok k cene za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapažených i nezapažených s urovnaním dna v hornine 3	m3	5,916		0,00
4	K	162501102	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	5,916		0,00
5	K	162501105	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	41,412		0,00
6	K	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	5,916		0,00
7	K	171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	9,880		0,00

D 2

Zakladanie

0,00

8	K	215901101	Zhutnenie podložia z rastlej horniny 1 až 4 pod násypy, z hornina súdržných do 92 % PS a nesúdržných	m2	56,373		0,00
9	K	271573001	Násyp pod základové konštrukcie so zhutnením zo štrkopiesku	m3	0,789		0,00
10	K	274271301	Murivo základových pásov (m3) z DT s betónovou výplňou C 16/20 hr. 200 mm	m3	0,578		0,00
11	K	274313611	Betón základových pásov, prostý tr. C 16/20	m3	6,310		0,00
12	K	274351215	Debnenie stien základových pásov, zhotovenie-dielce	m2	5,700		0,00
13	K	274351216	Debnenie stien základových pásov, odstránenie-dielce	m2	5,700		0,00

D 4

Vodorovné konštrukcie

0,00

14	K	451577777	Podklad pod dlažbu v ploche vodorovnej alebo v sklone do 1:5 hr. 30-100 mm z kameniva ťaženého	m2	52,050		0,00
----	---	-----------	--	----	--------	--	------

D 5

Komunikácie

0,00

15	K	564251115	Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s rozprestretím, vlhčením a zhutnením, po zhutnení hr. 190 mm	m2	29,850		0,00
16	K	564281131	Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s rozprestretím, vlhčením a zhutnením, po zhutnení hr. 340 mm	m2	22,200		0,00
17	K	596911141	Kladenie betónovej zámkovej dlažby komunikácií pre peších hr. 60 mm pre peších do 50 m2 do lôžka z kameniva	m2	52,050		0,00
18	M	59246007700	<i>Dlažba betónová zámková hr. 60 mm</i>	<i>m2</i>	<i>53,091</i>		<i>0,00</i>

D 9

Ostatné konštrukcie a práce-búranie

0,00

19	K	916531112	Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 16/20 bez bočnej opory	m	25,150		0,00
20	M	592170001800	<i>Obrubník betónový parkový šxv 50x200 mm</i>	<i>m</i>	<i>25,150</i>		<i>0,00</i>
21	K	918101112	Lôžko pod obrubníky, krajníky alebo obruby z dlažobných kociek z betónu prostého tr. C 16/20	m3	0,755		0,00
22	K	941955002	Lešenie ľahké pracovné pomocné s výškou lešeňovej podlahy do 1,90 m	m2	22,200		0,00

D 99

Presun hmôt HSV

0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
23	K	998225111	Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu akejkoľvek dĺžky objektu	t	66,222		0,00
D PSV Práce a dodávky PSV							0,00
D 711 Izolácie proti vode a vlhkosti							0,00
24	K	711131101	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti vodorovná AIP na sucho	m2	2,888		0,00
25	M	628420000100	Pás asfaltový samolepiaci modifikovaný	m2	3,321		0,00
26	K	998711101	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	t	0,010		0,00
D 762 Konštrukcie tesárske							0,00
27	K	762081060	Zvláštne výkony na stavenisku, viacstranné hobľovanie reziva	m2	80,128		0,00
28	K	762332130	Montáž viazaných konštrukcií krovov striech z reziva priemernej plochy 224-288 cm2	m	84,500		0,00
29	K	762332140	Montáž viazaných konštrukcií krovov striech z reziva priemernej plochy 288-450 cm2	m	75,500		0,00
30	M	605120007100	Hranoly - rezivo pre krovky drevené	m3	3,725		0,00
31	K	762341021	Montáž debnenia striech z tatranského profilu pre všetky druhy striech	m2	45,862		0,00
32	M	611920005700	Drevený obklad tatranský profil, hrúbka 15 mm	m2	45,862		0,00
33	K	762341201	Montáž latovania jednoduchých striech pre sklon do 60°	m	300,000		0,00
34	K	762341252	Montáž kontralát pre sklon od 22° do 35°	m	100,000		0,00
35	M	605120002800	Hranoly - laty a kontralaty 40/50 pre drevené krovky	m3	0,800		0,00
36	K	762395000	Spojovacie prostriedky pre viazané konštrukcie krovov, debnenie a latovanie, nadstrešné konštr., spádové klíny - svorky, dosky, klince, pásová oceľ, vruty	m3	5,213		0,00
37	K	998762102	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m	t	3,080		0,00
D 764 Konštrukcie klampiarske							0,00
38	K	764171110	Krytina plechová profilovaná	m2	45,862		0,00
39	K	764171231	Krytina - záveterná lišta	m	26,820		0,00
40	K	764171241	Krytina - úžľabie	m	8,940		0,00
41	K	764171254	Krytina - hrebene z hrebenáčov s vetracím pásom	m	7,695		0,00
42	K	764171260	Krytina - čelo hrebenáča	ks	3,000		0,00
43	K	764171263	Krytina - odkvapové lemovanie	m	5,130		0,00
44	K	764171917	Krytina - vetracia mriežka	m	5,130		0,00
45	K	764900002	Paropriepustná fólia pod strešnú krytinu, kontaktná - 135g/m2	m2	60,652		0,00
46	K	998764101	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky do 6 m	t	0,251		0,00
D 783 Nátery							0,00
47	K	783726200	Nátery tesárskych konštrukcií syntetické na vzduchu schnúce lazurovacím lakom 2x lakovaním	m2	125,990		0,00
48	K	783782203	Nátery tesárskych konštrukcií povrchová impregnácia Bochemitom QB	m2	169,330		0,00
49	K	783824220	Nátery betónových povrchov stien dvojnásobné	m2	5,775		0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Novostavba altánku - Jastrabie pri Michalovciach

Objekt:

02 - SO 02 - Prvky drobnej architektúry

JKSO:

Miesto: Jastrabie pri Michalovciach

KS:

Dátum: 14. 10. 2019

Objednávateľ:

Obec Jastrabie pri Michalovciach

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

Vyplň údaj

IČO:

Vyplň údaj

IČ DPH:

Vyplň údaj

Projektant:

Ing. Martin Mesároš

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

Martin Kofira - KM

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

0,00

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižovaná	0,00	20,00%	0,00

Cena s DPH

v EUR

0,00

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Novostavba altánku - Jastrabie pri Michalovciach

Objekt:

02 - SO 02 - Prvky drobnej architektúry

Miesto:

Jastrabie pri Michalovciach

Dátum:

14. 10. 2019

Objednávateľ:

Obec Jastrabie pri Michalovciach

Projektant:

Ing. Martin

Zhotoviteľ:

Vyplň údaj

Spracovateľ:

Mesárňoš

Martin Kofira - KM

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

0,00

HSV - Práce a dodávky HSV

0,00

1 - Zemné práce

0,00

2 - Zakladanie

0,00

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

0,00

99 - Presun hmôt HSV

0,00

ROZPOČET

Stavba:

Novostavba altánu - Jastrabie pri Michalovciach

Objekt:

02 - SO 02 - Prvky drobnej architektúry

Miesto: Jastrabie pri Michalovciach

Dátum: 14. 10. 2019

Objednávateľ: Obec Jastrabie pri Michalovciach

Projektant: Ing. Martin

Zhotoviteľ: Vyplň údaj

Spracovateľ: Masárňoš
Martin Kofira - KM

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

0,00

D HSV Práce a dodávky HSV 0,00

D 1 Zemné práce 0,00

1	K	131211101	Hĺbenie jám v hornine tr.3 súdržných - ručným náradím	m3	0,301		0,00
2	K	131211119	Príplatok za lepivosť pri hĺbení jám ručným náradím v hornine tr. 3	m3	0,301		0,00
3	K	162501102	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	0,301		0,00
4	K	162501105	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	2,107		0,00
5	K	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	0,301		0,00
6	K	171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	0,503		0,00
7	K	183101114	Hĺbenie jamky v rovine alebo na svahu do 1:5, objem nad 0,05 do 0,125 m3	ks	4,000		0,00
8	K	184102112	Výsadba dreviny v rovine alebo na svahu do 1:5	ks	4,000		0,00
9	M	026610005400	Drevina ihličnatá Tuja	ks	4,000		0,00

D 2 Zakladanie 0,00

10	K	271573001	Násyp pod základové konštrukcie so zhutnením zo štrkopiesku	m3	0,684		0,00
----	---	-----------	---	----	-------	--	------

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 0,00

11	K	936104212	Osadenie odpadkového koša na pevný podklad	ks	1,000		0,00
12	M	553560003700	Betónový parkový odpadkový kôš z prefabrikovaného betónu s polyetylenovým krytom + plechová nádoba, rozmer parkového odpadkového koša šírka $\varnothing 520$ mm x výška 875 mm, farba krytu žltá, farba betónu sivá, kotvenie odpadkového koša je vlastnou váhou	ks	1,000		0,00
13	K	936124122	Osadenie parkovej sedacej súpravy bez zabetónovania nôh na pevný podklad	ks	1,000		0,00
14	M	553560001700	Betónová parková sedacia súprava z prefabrikovaného betónu a drevenými latami hrúbky 46 mm, rozmer parkovej sedacej súpravy šírka 2000 mm x výška 850 mm x hĺbka 1400 mm, farba dreva hnedá, farba betónu sivá, kotvenie vlastnou váhou	ks	1,000		0,00
15	K	936174312	Osadenie stojana na bicykle kotevnými skrutkami bez zabetónovania nôh na pevný podklad	ks	1,000		0,00
16	M	553560009100	Stojan pre 5 bicyklov zváraný, pozdĺžny rám z profilov 25 x 25 mm, oblúky z trubiek $\varnothing 18$ mm, rozmery d x š x v = 1490 x 380 x 260 mm, rozteč medzi držiaky = 230 mm, rozteč medzi oblúkmi pre 1 kolo = 60 mm, povrchová úprava proti korózii - žiarový zinok	ks	1,000		0,00
17	K	936941123	Osadenie orientačného systému so zabetónovaním	ks	1,000		0,00
18	M	553560026500	Orientačný systém z nosného hliníkového stĺpu dĺžky 3000 mm, pričom 500 mm je určené pre ukotvenie do zeme, viditeľná časť stĺpu je 2500 mm, základ pre orientačný systém je z prostého betónu c16/20 $\varnothing 400$ mm a hĺbky 800 mm, nosný stĺp d 90 mm	ks	1,000		0,00
19	K	936941131	Osadenie informačnej tabule so zabetónovaním	ks	1,000		0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
20	M	553560012300	<i>Informačná tabuľa s mapou, eloxované hliníkové stĺpy ø 76 mm, šírka 1000 mm, výška 2000 mm, rozmer tabule 1000x1000 mm pozadie kompozitný panel, prekrytie plexisklo s UV ochranou 3mm, základy pre inform. tabuľu z prostého betónu c16/20, ø 400mm, h 800 mm</i>	ks	1,000		0,00
	D	99	Presun hmôt HSV				0,00
21	K	998231311	Presun hmôt pre sadovnícke a krajinárske úpravy do 5000 m vodorovne bez zvislého presunu	t	1,889		0,00